

Informasjon om arbeider med Sjøledninger Stad Skipstunnel

Kystverket har inngått kontrakt med Telemark Seaworx AS om etablering av rundt 12 kilometer med sjøledninger for vannforsyning til portalområdene for Stad skipstunnel.

Ledningene skal gå fra Åheim til portalområdet i Kjøde og fra Moldestad i Moldefjorden til det sørlige portalområdet på Eidsstranda. Underveis blir det flere landtak og ventilhus.

Tiltaket er planlagt i samarbeid med Stad kommune og Vanylven kommune, som er med på å finansiere tiltaket. Vannledningene skal sikre vannforsyning til portalområdene, men vil også gi kommunene mulighet til å koble til områder som i dag ikke har kommunal vannforsyning.

Detaljer om arbeidet – fra Seaworx AS

I forbindelse med at det skal etableres ny vannforsyning i Moldefjorden og Kjødepollen/Vanylvsfjorden vil det i tidsrommet mellom 20.10.2026 og 01.05.2027 være mye aktivitet med båter og annet marint utstyr i fjordene. Arbeidet består av å sveise og produsere sjøledninger som vi bli lagret på sjøen. Disse blir lengre og lengre etter hvert som de produseres. Rørene er ankret opp med store moringer og vil være merket med flagg og markeringslys.



Eksempel på lagrede ledninger på sjøen.

Under disse arbeidene vil det blir brukt RIB av typen Polarcirkel til å flytte og dra på ledningene. Disse båtene kan avgi litt lyd når de blir brukt litt hardt. Dette må til da det mye vekt som skal flyttes på.



Bildet viser RIB av typen Polarcirkel som bukserer/flytter på ledning.

Det vil også foregå en del tungtransport som kommer med materiell til anleggsplassen ca. en gang i uken.

Etter hvert som ledningene blir ferdigprodusert og det er klart til innkobling i landtakene, så vil ledningene trekkes ut der de skal senkes i trase. Da vil det være inntil seks båter som arbeider med å trekke ledningene ut i fjorden så det blir mye aktivitet på sjøen. Da vil det være med båter som har stor drakraft og er av typen notbåt. Det vil under denne prosessen være behov for at båtene har mye turtall for å oppnå kraft til å holde ledningene på plass. Dette vil ofte også innebære at båtene til tider holder stor fart. Flere av båtene har varsellys på taket for å varsle at det foregår noe.

Det vil også være dykkearbeider i forbindelse med prosjektet.



Bildet viser klargjøring til senking.

Det vil bli et langt slep med rør fra Moldefjorden, rundt Stad, inn Vanylvsfjorden og helt inn til Kjødepollen. Utføres når værvindu tillater dette.

Vi ber alle som skal ferdes på sjøen i disse tider vise hensyn til arbeidene våre og holde lav fart og vike når dere kommer i nærheten av oss.

Rekkefølge på arbeidene:

- Produksjonsområdet vårt vil være ved den kommunale kaia i Lestovika og vil starte fra og med uke 44.
- Moldefjorden vil bli utført med senking av ledninger fra og med november og mot jul. Dette er væravhengig av når eksakt det blir. Vi vil starte fra Pelagia og jobbe oss innover i fjorden mot Eidstanda. Det er totalt 4 landtak.
 1. Ved Pelagia
 2. Ved Hatlaneset
 3. Ved Berstad
 4. Ved Eidstanda.
- Etter jul vil arbeidene i Kjødepollen/Vanylvsfjorden starte. Her vil arbeidene starte med Kjødepollen og jobbe oss utover mot Åheim. Arbeidene vil foregå fra nyttår og mot midten av februar.
 1. Kjødepollen.
 2. Skorge .
 3. Åheim.

Grunnarbeider:

Det skal også utføres en del grunnarbeider på land i forbindelse med sjøledningene. Her vil det pågå arbeider på flere steder på en gang. Det vil være en del massetransport på veiene som vil merkes. Spesielt ved Berstad vil det være mye aktivitet grunnet at det skal lages en provisorisk veg ned til sjøen.

Rekkefølge på arbeidene:

1. Pelagia og Berstad startes samtidig Uføres fra og med uke 44 og mot jul.
2. Eidstanda startes på i uke 47
3. Skorge startes på i uke 50
4. Hatlaneset startes på i uke 51
5. Kjødepollen startes på i uke 51
6. Åheim i uke 1.

Avslutning av arbeidene vil bli når byggeaktivitetene er ferdig og områdene kan pusses opp.

Byggearbeider:

Det skal settes opp 2 ventilhus i Moldefjorden. Det ene skal bygges ved Pelagia og det andre på Berstad. Arbeidene vil starte når grunnarbeidene er utført. Byggearbeidene er planlagt at skal starte i uke 47 ved Pelagia og i uke 51 på Berstad.

Skulle noen ha spørsmål rundt våre arbeider så kan dere hevnvende dere til:

Per Even Myra Evensen

Prosjektleder

Telemark Seaworx - En del av Submara

+47 932 266 77

per.even@tsw.no

www.submara.no

Prosjektleder for Kystverket er Jarle Strand, jarle.strand@kystverket.no